



شرکت مهندسی نیک اندیش

فرم استعلام بها

تاریخ استعلام: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

آقای/ شرکت خواهشمند است آخرین بهای عملیات کابل کشی، ساب داکت گذاری و مندریل مسیر به شرح جدول زیر و طبق مشخصات در پیوست را تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ در ستون مربوطه اعلام و به آدرس خیابان جابر انصاری، خیابان شهید شهبازی جنوبی نبش بهار ۲ و ۳ شرکت مهندسی نیک اندیش واحد حراست تحویل نمایید.

ردیف	شرح خدمات	تعداد	واحد	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	عملیات کابل کشی فیبرنوری (اجرا)	۷۵۰۰	متر		
۲	عملیات ساب داکت گذاری و مندریل مسیر (اجرا)	۳۵۰۰	متر		
جمع کل (ریال) (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)					

اینجانب/شرکت به کد اقتصادی.....، شناسه ملی به نشانی و کدپستی..... آمادگی خود را جهت انجام عملیات مذکور فوق با قیمت های مندرج در این استعلام را اعلام می نماید.

– اعتبار قیمت های مندرج در استعلام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ به مدت یک ماه می باشد.

– اینجانب/شرکت اعلام می دارد از مشخصات فنی و شرح خدمات مورد استعلام مطلع بوده و با آگاهی کامل نسبت به ارائه قیمت اقدام نموده و مسئولیت اعلام قیمت های فوق را به عهده می گیرم.

– شرکت در رد یا قبول پیشنهاد دارای اختیار تام می باشد.

– این برگه و پیوست های آن بدون مهر و امضا فاقد اعتبار می باشد .

– پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و مشروط قابل قبول نمی باشد.

– انجام خدمات مذکور طبق انعقاد قرارداد بوده و کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. جهت انعقاد قرارداد موارد زیر می بایست توسط پیمانکار ارائه گردد:

– ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

– ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ۱۰٪ کل مبلغ قرارداد جهت ضمانت انجام تعهدات

استعلام فوق توسط انجام گردید.	امضاء
-------------------------------------	-------

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

شرح عملیات کابل کشی ، ساب داکت گذاری و مندربیل مسیر:

۱. مندربیل مسیر و ساب داکت گذاری مسیرهای مورد نظر
۲. کابل کشی فیبرنوری به صورت یک تیکه و بدون آسیب به Core ,Cladding , Coating کابل فیبرنوری
۳. در هر منهول میزان دست پیچ کابل فیبرنوری حداقل ۱۰ متر باشد
۴. در صورت استفاده از طناب موجود بایستی طناب دیگری جهت مندربیل ماندن مسیر جایگزین گردد.
۵. در صورت آسیب به کابل فیبرنوری در حین انجام عملیات یا قبل از تحویل به نماینده کارفرما کلیه مسئولیت ها بعهده پیمانکار است.
۶. کابل بایستی با دستگاه وینچ مخصوص به فیبرنوری و بدون آسیب به کابل کشیده شود
۷. ایمن محیط کارگاهی و اخذ مجوز کار در شبانه روز بعهده پیمانکار می باشد.
۸. میزان مندربیل مسیر ، کابل کشی و ساب داکت گذاری ممکن است کمتر یا بیشتر شود.
۹. ساب داکت ها و کابل ها در محل انبار کارفرما تحویل پیمانکار خواهد شد و وظیفه حمل و نقل و حراست از تجهیزات بعهده پیمانکار خواهد بود.

الزامات:

۱. مسئولیت ایمنی و جانی پرسنل با پیمانکار بوده و شرکت نیک اندیش هیچگونه مسئولیتی در این موارد ندارد.
۲. کلیه تجهیزات نقلیه و ایمنی با پیمانکار است.
۳. موارد اداری و حقوقی پرسنل به کارفرما مربوط نمی باشد.